

Częstochowa dn.2012-01-09

## REFERENCJE

Tytuł projektu:

**„Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego”.**

Numer projektu: **POIS.06.01.00-00-019/09**

Beneficjent projektu:

**Częstochowa na prawach powiatu, ul. Śląska 11/13, 42-2017 Częstochowa.**

Jednostka realizująca projekt:

**Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa.**

Wykonawca:

**Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa**

Umowy:

**Umowa 18/2011 z dnia 18.01.2011r. z późniejszymi Aneksami wraz z robotami dodatkowymi objętymi Umową 122/2011 z dnia 24.05.2011r. i Umową 198/2011 z dnia 11.07.2011r.**

Roboty zostały rozpoczęte w dniu 08.02.2011r. i zakończone w dniu 15.11.2011r.

Wartość robót netto **14 781 934,22 zł**, brutto **18 181 779,09 zł**.

W ramach inwestycji wykonano następujący zakres robót:

1. Branża drogowa:

- budowa dwóch jezdni obwodnicy,
- budowa łącznic węzła DK-1,
- pasy włączania i wyłączania dla łącznic na drodze DK-1,
- przebudowę pasów awaryjnych drogi DK-1,
- przebudowę ul. Makuszyńskiego po zachodniej i wschodniej stronie drogi DK-1,
- dojazd do zbiornika retencyjnego,  
(ogólna ilość położonej: warstwy bitumicznej – 13 720,5m<sup>2</sup>, chodniki z kostki betonowej – 2060m<sup>2</sup>)
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci barier energochłonnych – 1603mb,
- wyprofilowanie skarp, obsianie i nasadzenia – 8 683m<sup>2</sup>

2. Branża konstrukcyjna:

- wyburzenie istniejącego obiektu w ciągu ul. Makuszyńskiego nad drogą DK-1,
- budowa wiaduktu A i B – obiekty dwuprzęsłowe, wolnopodparte z belek prefabrykowanych z uciągłą płytą pomostu o długości całkowitej 2 x 64,35 m i szerokości odpowiednio 16,54 m i 11,04 m, z przyczółkami ścianowymi żelbetowymi, z podporą pośrednią trzysłupową i dwusłupową posadowioną na palach wielkośrednicowych 1200 mm.

3. Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa:

- wykonano system kanalizacji deszczowej po stronie wschodniej i zachodniej drogi DK-1 oraz przebudowano odcinek kanału deszczowego biegnącego



**MIEJSKI ZARZĄD DRÓG**  
✉ ul. ks. J. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa,  
☎ (0-34) 366-43-05, (034) 366-40-95, tel. / fax (0-34) 366-43-37  
e-mail: [mzd@mzd.czest.pl](mailto:mzd@mzd.czest.pl), [www.mzd.czest.pl](http://www.mzd.czest.pl)



w pasie rozdziału drogi DK-1 w sąsiedztwie podpór wiaduktów; kanał PVC Ø 400 – 237mb, Ø 315 – 589mb, Ø 200 – 345mb; sudnie rewizyjne Ø 1200mm – 28szt., Ø 600 – 11szt. i studzienki ściekowe Ø 500 – 28szt.; zamontowano dwa separatory i zbiornik retencyjno-odparowujący o pojemności 760m<sup>3</sup>.

4. Branża sanitarna - wodociąg:
  - wykonano przebudowę kolidującego odcinka sieci wodociągowej w rejonie wiaduktu A o długości 85mb,
5. Branża sanitarna – sieć gazowa:
  - wykonano przebudowę kolidującego odcinka gazociągu średnioprężnego długości 446mb,
6. Branża elektroenergetyczna:
  - przebudowano linię kablową - 1230mb
  - napowietrzną średniego napięcia – 0,550mb,
  - przebudowano linię niskiego napięcia – 1215mb,
  - zdemontowano istniejące słupy oświetlenia w ciągu ul. Makuszyńskiego - 12szt
7. Branża teletechniczna:
  - przebudowano kolizję sieci teletechnicznej po stronie wschodniej drogi DK-1 na skrzyżowaniu ul. Makuszyńskiego i łącznic – 544mb,
8. Roboty rozbiórkowe:
  - wykonano rozbiórki trzech budynków parterowych i rozbiórki ogrodzeń – 145mb,

Realizowane przez firmę MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. roboty budowlane wykonane zostały zgodnie z Dokumentacją Projektową, w terminie określonym w w/w umowach i w wymaganej jakości.



Z-ca DYREKTORA  
*mgr inż Elżbieta Swiło*

Kopia:

1. aa

ASz