



MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW
 43 - 100 TYCHY; ul. Budowlanych 59
 tel. centr.: 32 227 70 06 - 07
 sekretariat: 32 327 14 91
 fax: 32 227 70 08
 NIP 646-24-47-307

Tychy, 26.08.2014

REFERENCJE

Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.

Nazwa Budowy: Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec w Tychach wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków

Inwestor: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach

Data Rozpoczęcia: 16.04.2013

Data zakończenia robót: 22.07.2014

Charakterystyka projektu: Celem realizacyjnym była budowa tunelu pod DK-1 w Tychach wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków, będącym układem drogowym stanowiącym bezkolizyjne skrzyżowanie z drogą krajową DK 1 (ul. Beskidzka) w km 1+682,41 w dzielnicy Wartogłowiec.

Umowna wartość: 11 161 221,35 PLN netto / 13 728 302,26 PLN brutto

Zamówienie realizowane wg. Warunków Kontraktowych dla budowy dla robót inżyniersko-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmiennione 2008 (tłumaczenie 1 wydania 1999), wydawnictwo: SIDIR.

Zakres prac obejmował w szczególności:

- Budowę tunelu pod drogą krajową DK1:
 Długość całkowita – 45,5 m
 Rozpiętość w osiach – 13,9 m
 Skrajnia pionowa – 4,5 m
 Klasa obciążenia – A
- Budowę murów oporowych (ściany szczelinowe oraz mury kątowe)
- Budowę Drogi nr 1 - przejazd pod DK1
- Budowę i przebudowę ul. Skotnica
- Przebudowę ul. Goździków
- Przebudowę ul. Cmentarnej
- Budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym (ul. Skotnica i ul. Goździków)
- Przebudowę drogi serwisowej - Droga nr 2
- Budowę chodników i ścieżek rowerowych
- Wykonanie ekranów akustycznych oraz mat akustycznych
- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
- Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z montażem przepompowni o wydajności 41dm³/s wraz ze zbiornikiem retencyjnym o poj. 47m³, posadowionym na mikrofalach
- Przebudowa sieci wodociągowych
- Przebudowa sieci gazowych
- Prace elektryczne: budowa oświetlenia, przebudowa linii SN, NN, budowa przyłącza dla przepompowni
- Przebudowa sieci teletechnicznych

Roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

DYREKTOR

mgr inż. Wojciech Łyko

Z-ca Dyrektora
 ds. realizacji inwestycji

mgr inż. Arkadiusz Bąk

TYCHY ✓ DOBRE MIEJSCE