

Zakłady Budownictwa Mostowego
Inwestor Zastępczy Sp. z o.o.
 03-338 Warszawa, ul. Julianowska 13



Warszawa, 03.02.2006r.

LIST REFERENCYJNY

dla Mostostal Warszawa S.A.
ul. Konstruktorska 11A, 02 – 673 Warszawa

Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o., pełniący funkcję Inżyniera (Inwestora Zastępczego) przy realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn. „Budowa Trasy Siekierkowskiej” w Warszawie stwierdza, że **Mostostal Warszawa S.A.** jako Lider Konsorcjum trzech firm w składzie: Mostostal Warszawa S.A., Campenon Bernard SGE, Warbud S.A., realizując na rzecz Gminy Warszawa Centrum Kontrakt na Budowę Mostu Siekierkowskiego przez rzekę Wisłę w Warszawie wykonał:

- pięcioprzęsłowy most w konstrukcji zespolonej o łącznej długości 251 m i rozpiętości poszczególnych przęseł 43,75 + 3x54,5 + 43,75 i szerokości płyty mostu 31,6 m,
- most podwieszony zespolony o łącznej długości 500 m i rozpiętości poszczególnych przęseł 48,00 + 77,00 + 250,00 + 77,00 + 48,00, zaczepiony na 56 kablach do dwóch pylonów o wysokości 90 m każdy i szerokości na $\frac{3}{4}$ długości 34,60 m, dalej rozszerzającej się do 40,50 m,
- dwuprzęsłowy most w konstrukcji zespolonej o łącznej długości 75,5 m i rozpiętości przęseł 38,10 + 37,40 m i szerokości od 40,50 m do 55,08 m,
- regulacja rzeki Wisły w rejonie mostu.

Wielkość całego przedsięwzięcia charakteryzują następujące dane:

– wykopy pod fundamenty	31.270 m ³
– całkowita długość pali wielkośrednicowych Ø1500	4.415 mb
– całkowita długość pali wielkośrednicowych Ø1200	580 mb
– całkowity ciężar zbrojenia	5.280 Mg
– całkowita objętość betonu	48.807 m ³
– całkowity ciężar konstrukcji stalowych	6.078 Mg
– zabezpieczenie antykorozyjne	69.288 m ²
– liny podwieszające mostu	5.296 mb
– izolacja płyty mostu	22.232 mb
– bariery energochłonne	3.460 mb
– balustrady aluminiowe	2.749 mb
– nawierzchnie chemoutwardzalne	9.719 m ²
– powierzchnie warstwy wiążącej jezdni mostu z masy SMA gr. 5 cm	19.500m ²
– powierzchnie warstwy ścieralnej z masy SMA gr. 4 cm	19.500 m ²

Biuro Zarządu: ul. Bananowa, 00-705 Warszawa tel. 651.06.91; 651.06.49; 651.06.52. fax:651.06.92
 e-mail: sekretariat@zbm.com.pl www.zbm.com.pl

Prezes Zarządu - Krzysztof Goller

KRS 0000050741 NIP 113-19-66-695 Bank BPH 30 1060 0076 0000 4010 1004 3119

Handwritten signature

Ponadto należy dodać, że montaż nurtowego przęsła i przęseł nad lewobrzeżnymi terenami zalewowymi, Mostostal Warszawa S.A. dokonał unikalną metodą nasuwki wraz z płytą współpracującą.

Mostostal Warszawa S.A. jako Lider Konsorcjum podpisał z Gminą Warszawa Centrum Kontrakt na realizację Mostu Siekierkowskiego za kwotę: **47.821.936 EUR.**

Całość robót została wykonana zgodnie z Kontraktem w ciągu 30 miesięcy od dnia 1 marca 2000 r. do 31 sierpnia 2002 r.

W wyniku końcowego rozliczenia wartość robót zamknęła się kwotą: **194.069.128,83 PLN.**

Biorąc pod uwagę przebieg realizacji robót, należy wysoko ocenić organizację prac, kompetencje kadry zarządzającej i inżynierskiej, poziom techniczny oraz jakość wykonywanych robót.

Wyraźny pozytywny wpływ na przebieg procesu realizacyjnego ma posiadanie przez firmę Certyfikatu TÜV, ISO 9001 i wysoka przydatność stosowanych w ramach Certyfikatu procedur.

Powyższa pozytywna ocena naszej współpracy przy realizacji Mostu Siekierkowskiego pozwala na wyrażenie opinii o firmie Mostostal Warszawa S.A. jako o partnerze godnym współpracy i zaufania.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Goller