

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIASECZNI

UL. KOŚCIUSZKI 9, 05-500 PIASECZNO

tel.:(22) 756 24 82; tel./fax.:(22) 756 24 80

NIP: 123-08-29-375

Piaseczno, 10.12.2009 r.

REFERENCJE

Zamawiający – Powiat Piaseczyński – Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno – zaświadcza, że firma Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11 A, 02-673 Warszawa, należycie zrealizowała zadanie inwestycyjne pn.: „**Remont nawierzchni bitumicznej na drodze nr 2841W – ul. Postępu w Nowej Woli**”, o wartości netto 1 140 376,05 PLN, brutto 1 391 258,78 PLN.

Remont, polegający na wymianie nawierzchni bitumicznej, odbywał się na jednojezdniowym odcinku długości 1296 m drogi powiatowej klasy Z i obejmował następujący zakres robót:

PODBUDOWY

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz warstwa odsączająca 7979,6 m²

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 15468,00 m²

Podbudowa z kruszywa łamanego 7919,00 m²

Podbudowa z masy mineralno-bitumicznej 7776 m²

NAWIERZCHNIE

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 7776,0 m²

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 7776,00 m²

Frezowanie 7776,00 m²

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Wykonanie skarp i poboczy 4091,00 m²

Umocnienie skarp przez humusowanie 2116,00 m²

ELEMENTY ULIC

Oporniki betonowe 1302,00 m

Umowa została zawarta w dniu 31.08.2009 r., realizacja robót rozpoczęła się w dniu 05.09.2009 r. i zakończyła w dniu 30.10.2009 r., a odbiór został dokonany w dniu 30.10.2009. Firma Mostostal Warszawa S.A. zrealizowała zamówienie zgodnie ze sztuką budowlaną i w terminie, w sposób świadczący o jej dużym potencjale organizacyjnym i technicznym.

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Danuta Goss